

変更契約締結結果表

| | | |
|-------------------|--|---|
| 工 事 名 | 市道高野茨島1号線側溝新設改良工事 | |
| 工 事 場 所 | 胎内市 高野 地内 | |
| 種 別 | 土木一式工事 | |
| 工事の概要 (変更後) | 施工延長 L=189.6m 側溝工 自由勾配側溝 300型 L=107.8m、500型 L=16.0m、 横断用自由勾配側溝 300型 L=10.0m 落蓋式側溝 300B L=52.0m 舗装工(下層路盤、上層路盤、基層、表層) 96.0㎡ オーバーレイ127.0㎡ | |
| 契約の相手方 | 新潟県胎内市羽黒1493番地 延本建設株式会社 | |
| 工 期 等 | | |
| (1) 工事期間 (変更後) | 変更なし | |
| (2) 着手期限 | 変更なし | |
| (3) 完成期限 (変更後) | 変更なし | |
| 契 約 金 額 (変更後) | 13,967,800 | 円 |
| 変更の理由 | 工事施工中、好天で雨水排水による工事の影響が少なかったことから、水替え工を常時排水から作業時排水とし日数を18日間の減工とした。 また既存道路の轍掘れが著しい箇所および舗装面の沈下箇所について、舗装復旧後に路面排水不良となる事が想定されることから、表層(オーバーレイ)を増工とした。 | |