

変更契約締結結果表

工 事 名	富岡地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 富岡 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ75mm HPPE L=85.9m 給水管布設工 φ25mm PEP L=4.9m 2軒 給水管布設工 φ20mm PEP L=7.2m 2軒
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備 代表取締役 佐藤 守
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	4,658,500 円
変更の理由	試掘の結果、砂利道において水位が高く、掘削穴が崩れる恐れがあることから水替工を増工したため。 また、転用土では締固めが困難なため埋戻し材を山砂に変更したため。