

変更契約締結結果表

工 事 名	関沢地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事
工 事 場 所	胎内市 関沢 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	舗装本復旧工 施工延長 L=254.8m 表層工(⑤密粒度AS新20FH t=5cm)332.0m ² 不陸整正(粒調碎石25mm t=5cm)264.0m ² 不陸整正(粒調碎石25mm t=2cm)68.0m ² 区画線工 1式
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1862番地17 オノエンタープライズ株式会社
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	現地再調査の結果、既存の舗装厚が当初の設計よりも薄いことにより、廃材 処理費と運搬費の減工した。 また、小路出入口の区画線が残存しているため、区画線の延長を増工し た。 上記の理由により、請負金額増減無しの内容変更とした。