

# 変更契約締結結果表

工 事 名	下赤谷地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ100mm HPPE L=163.6m 配水管布設工 φ50mm HPPE L= 15.4m 給水管布設工 φ25mm PEP 1軒 L=4.1m、φ20mm PEP 1軒 L=7.0m

契約の相手方 新潟県胎内市桃崎浜288番地1  
株式会社 桃崎設備

## 工 期 等

- |                   |      |
|-------------------|------|
| (1) 工事期間<br>(変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限          | 変更なし |
| (3) 完成期限<br>(変更後) | 変更なし |

契約金額 8,823,100 円  
(変更後)

変更の理由 現地再調査の結果、既設配水管の試掘調査が広範囲になるため、土工量を増工した。  
試掘調査の結果、既設配水管が深く、計画法線に合わせるための継手類と切替土工量を増工した。  
既設の消火栓ボックスの移設と仮設消火栓ボックスの設置、撤去にかかる土工を増工した。