

変更契約締結結果表

工 事 名	市道小長谷・鍬江線消雪井戸堀替工事
工 事 場 所	胎内市 鍬江 地内
種 別	さく井工事
工事の概要 (変更後)	さく井工 さく井深度 H=21.0m 水中ポンプ(消雪パイプ用)φ80mm-5.5kW-3 段 1基 組入制御盤(タイプ I)5.5kW・外気温(雪温)降水型 1個 受電配電設備(タイプ I)7.5kW以下 1式
契約の相手方	新潟県胎内市東本町25番69号 旭電工株式会社 胎内営業所 所長 齊藤 俊
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	10,694,200 円
変更の理由	当初設計で想定していた砂質土の地層が少なく、粘性土の地層が多かったことから、各地層のさく井深度を変更した。また、電気検層の結果から帯水層を判断し、ストレーナ管の長さを12.0mから8.0mに減工した。