

変更契約締結結果表

工 事 名	市道表町・西本町線側溝新設改良工事	
工 事 場 所	胎内市 西本町 地内	
種 別	土木一式工事	
工事の概要 (変更後)	施工延長L=19.95m 側溝工 落蓋側溝300A L=3.8m、300B L=10.7m、300C L=4.0m 側溝上部改修工(ネプラス工法) L=10.15m	
契約の相手方	新潟県胎内市西本町4番17号 佐藤建材	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	4,195,400	円
変更の理由	現地再調査の結果、終点付近で掘削の影響範囲内に移設困難な構造物があることから側溝延長を減工し、併せて新設側溝の割り付けを考慮し自由勾配側溝から落蓋側溝へ変更した。 また、既設側溝の取り壊しについて、有筋構造から無筋構造に変更した。	