

変更契約締結結果表

工 事 名	柴橋地内配水管布設替(その2)工事
工 事 場 所	胎内市 柴橋 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ100mm HPPE L=143.7m φ50mm HPPE L=6.8m 消火栓配管工 φ75mm HPPE L=3.5m 給水管布設工 φ25mm PEP 2軒 L=8.2m φ20mm PEP 3軒 L=13.2m

契約の相手方 新潟県胎内市東本町4番12号
株式会社 宮島工業所

工 期 等

- | | |
|-------------------|------|
| (1) 工事期間
(変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限 | 変更なし |
| (3) 完成期限
(変更後) | 変更なし |

契約金額 9,232,300 円
(変更後)

変更の理由 ガス事業者との協議により、試掘工の箇所を増工し、その結果、地下埋設管等を避けるための曲管や継手類を増工した。
計画的な断水を行うため、本設配管切替の前に仮設配管を計画し、切替土工を2回分に増工した。
既設給水管の取出し箇所が不明である需要家2軒分の給水管取出工を増工した。