

変更契約締結結果表

工 事 名 築地中学校普通教室棟外壁改修工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 外壁改修工事
サッシカバー工法(W3670×H1000) 5組
サッシカバー工法(W3070×H1000) 3組
外壁塗装工事 156m²

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地
有限会社 井上建設

工 期 等

(1) 工事期間 変更なし
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 変更なし
(変更後)

契 約 金 額 9,306,000 円
(変更後)

変更の理由 サッシ取替工事において、窓枠廻りシーリングの数量を実施数量に合わせて変更した。□
防水工事において、壁クラック処理をUカットシール工法としていたが、現地調査の結果、表面塗膜剥離のためピンニング工法に変更した。
塗装工事において、外壁塗装面積を実施数量に合わせて変更した。
上記理由により、請負金額を減額変更とした。