

変更契約締結結果表

工 事 名	笹口浜排水処理施設補修工事		
工 事 場 所	胎内市 笹口浜 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	調整池補修工 平張ブロック A=105.5㎡ 小型重力式擁壁 V=4.2m ³ 床固めブロック設置 N=16個 スクリーン製作・据付 1式 「週休2日適用工事(現場閉所)」		
契約の相手方	新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1 山栄建設株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	20,071,700	円	
変更の理由	既設コンクリート内部の空洞化が進んでおり補修が必要となったことにより増工した。(平張ブロック当初:53㎡変更:105.5㎡、天端コンクリート当初:0㎡変更:55.6㎡) 擁壁等の根入れ深さ変更に伴う洗堀防止対策として吸出し防止シートと根固めブロックを増工した。(吸出し防止シート当初:0㎡変更:148.9㎡、根固めブロック当初:0個変更:16個) 上記の理由等により、請負金額の増額変更とした。		