

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道高野・土作・平木田線舗装新設工事

工 事 場 所 胎内市 土作 地内

種 別 舗装

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=225.0m  
舗装工 下層路盤(ARC-40) 347m<sup>2</sup> 上層路盤(M-40) 327m<sup>2</sup>  
表層(⑤密粒度As) 636m<sup>2</sup> オーバーレイ(⑬細粒度As5F) 14.0m<sup>2</sup>  
区画線工(外側線) L=460.0m

## 契約の相手方

山栄建設株式会社  
代表取締役 大平 力

## 工 期 等

- (1) 工事期間  
(変更後) 変更なし
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,825,440 円  
(変更後)

## 変更の理由

当初、現場内にて処分する予定であった掘削土の置場スペースが不足したことから、現場外へ102.0m<sup>3</sup>搬出を行った。  
また、現地精査の結果、県道交差点と接続する起点部について、巻き込みの安全を確保するため、表層工を11.0m<sup>2</sup>、区画線工を10.0m増工した。